

2021/2022

An unsere Kunden*innen

Technische Hinweise Sanitär

Prüfsicherheit "unverpresst-undicht"

Als zusätzliche Sicherheit vor der eigentlichen Durchführung der Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 806/ZVSHK muss die Leitung mit Wasser nach Sichtkontrolle aller Verbindungsstellen mit bis zu 2,5 bar Druck für mindestens 15 Minuten durchgängig geprüft werden. In diesem Zeitraum dürfen keine Undichtheiten festgestellt werden.

Erst dann kann mit der vorgeschriebenen Druckprüfung anhand des Prüfprotokolls begonnen werden.

Mit freundlichen Grüßen



Beethovenstraße 18
35418 Buseck
Germany

Brigitte Gallio

Area Manager

Phone (+49) 6408 2427

Fax (+49) 6408 1496

mobil (+49) 171 3554933

